
SKLYPO PLANAS M 1:500



SKLYPO TECHNINIAI - EKONOMINIAI RODIKLIAI	
1. SKLYPO PLOTAS	3392 m²
2. SKLYPO UŽSTATYMO TANKUMAS	0.16
3. SKLYPO UŽSTATYMO INTENSYVUMAS	0.15
4. SKLYPO UŽSTATYMO PLOTAS	538 m²
5. DVIEJŲ LAIDOJIMO NAMŲ BENDRAS PLOTAS	514,14 m²
6. APŽELDINTAS ŽEMĖS PLOTAS (ŽALIASIS PLOTAS)	
PIRMŲ LAIDOJIMO NAMŲ TECHNINIAI - EKONOMINIAI RODIKLIAI	
BENDRASIS PASTATO PLOTAS	280.66 m²
PASTATO TŪRIS	1642 m³
PASTATO UŽSTATYTAS PLOTAS	358 m²
AUKŠTŲ SKAIČIUS	1
PASTATO AUKŠTIS	6.92 m
ANTRŲ LAIDOJIMO NAMŲ TECHNINIAI - EKONOMINIAI RODIKLIAI	
BENDRASIS PLOTAS	233.48 m²
PASTATO TŪRIS	834 m³
PASTATO UŽSTATYTAS PLOTAS	180 m²
AUKŠTŲ SKAIČIUS	1+M
PASTATO AUKŠTIS	8,06 m

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- SKLYPO RIBA
- ELEKTROS LINIJOS 10KV APSAUGOS ZONA (10metrų)
- VIETINĖS REIKŠMĖS KELIO APSAUGOS ZONA (10metrų)
- VANDENTIEKIO, LIETAUS IR FEKALINĖS KANALIZACIJOS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ APSAUGOS ZONA (10metrų)
- TARP RAUDONŲJŲ H. ŠOJAUS GATVĖS LINIJŲ 20 M.
- PROJEKTUOJAMI LAIDOJIMO NAMAI
- ① PIRMIEJI LAIDOJIMO NAMAI
- ② ANTRIEJI LAIDOJIMO NAMAI
- PASTATO IŠSIKIŠANČIOS KONSTRUKCIJOS
- PROJEKTUOJAMA TRINKELIŲ DANGA
- ĮĖJIMAS Į PASTATĄ
- ĮVAŽIAVIMAS Į SKLYPĄ
- PROJEKTUOJAMA AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETA
- 6171363.88 / 329006.35 SKLYPO KOORDINATĖS
- 6171359.35 / 329006.67 PASTATO AŠIŲ SUSIKIRTIMO KOORDINATĖS
- ±0.00 = +20.40 PASTATO NULINĖ ALTITUDĖ
- ESAMI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI
- ESAMI VANDENTIEKIO TINKLAI
- ESAMI ELEKTROS TINKLAI
- PROJEKTUOJAMI VANDENTIEKIO TINKLAI
- PROJEKTUOJAMI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI
- PROJEKTUOJAMI ELEKTROS TINKLAI
- ĮRENGIAMA TINKLŲ APSAUGA PO TRINKELĖMIS

TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ STATYBOS REGLAMENTAS STR2.01.01(3):1999
ESMINIAI STATINIO REIKALAVIMAI. HIGIENA, SVEIKATA, APLINKOS APSAUGA
VIII. IŠORĖS APLINKOS REIKALAVIMAI

55. Siekiant išvengti būsimos žalos aplinkai, būtina atsižvelgti į statybos produktų įvertinimą per visą jų naudojimo laikotarpį.
56. Statinių skleidžiami teršalai neturi kelti grėsmės žmonių sveikatai ir higienos sąlygoms.
57. Šis reikalavimas yra susijęs su žmonių sveikatos sauga ir aplinkos taršos prevencija. Tokią taršą gali sukelti:
57.1. statybos produktai;
57.2. statinių įranga, įskaitant gaisrinę saugos įrangą;
57.3. statinių inžinerinės sistemos.
58. Statinių poveikis aplinkai turi būti mažinamas:
58.1. ribojant teršalų sklaidą;
58.2. ribojant teršalų emisiją;
58.3. ribojant statybos produktų, statinių įrangos ir jų inžinerinių sistemų, kurios išskiria teršalus, naudojimą.

PROJEKTUOJAMAS PASTATAS NEPATENKA Į DETALIAISIAIS PLANAIS NUSTATYTAS AR ESAMAS KOMUNALINIŲ, PRAMONINIŲ, GAMYBINIŲ OBJEKTŲ SANITARINES APSAUGOS ZONAS AR ESAMAS ELEKTROS TIEKIMO AUKŠTOS ĮTAMPOS APSAUGOS ZONAS.

PROJEKTAS ATITINKA STATYBOS NORMAS IR TAISYKLES, EKOLOGINIUS, HIGIENINIUS IR PRIEŠGAISRINIUS REIKALAVIMUS.

PROJEKTO SPRENDINIUS TVIRTINU:
ERIKAS LESAUSKAS

UAB VAKARŲ ARCHITEKTŪRA
M. Mažvydo al. 3 (3a.), Klaipėda, www.vakaruarchitektura.lt
tel. 867810636; el. paštas: info@vakaruarchitektura.lt

ATESTATO NR.	PAREIGOS	PAVARDĖ	DATA	PARAŠAS
MK 002951	PV ARCH.	T. STALAUČINSKAS	2016 07	
B 30917	ARCH.	R. BARTKUTĖ	2016 07	

STATYTOJAS	
PP	ERIKAS LESAUSKAS

OBJEKTAS: DVIEJŲ LAIDOJIMO NAMŲ
Klaipėdos r. sav. Dovilų sen. Kalvių k. Hugo Šojaus g.5
Kadastrinis Nr. 5544/0005:1249


BRĖŽINYS: SKLYPO VERTIKALINIS PLANAS M 1:500


Laida: 0


VA- 2016-182-SP1

Lapas	Lapų
1	1









Fasadų apdailos lentelė			
Apdaila	Spalva	Schema	Kiekis
COKOLIS - struktūrinis tinkas	rudas		22,41 m²
SIENOS : struktūrinis tinkas	rusvas		
STOGAS - pastogės pakalimas	baltas		16,42 m²
STOGAS - stogo danga	Skaičiuoti		262,82 m²
STOGAS - šonų pakalimas	Skaičiuoti		29,36 m²

PASTABOS:
1. Aukščių matmenys pateikti metrais;
2. Vasas altitudes tikslinti statybos metu;
2. Pateikti medžiagų kiekiai orentaciniai;
3. Spalvos, naudojamos apdailos medžiagom, tikslinamos statybų metu.

Projekto sprendinius tvirtinu:
ERIKAS LESAUSKAS

UAB VAKARU, ARCHITEKTŪRA
M. Mažvydo al. 3(3a.), Klaipėda, www.vakaruarchitektura.lt
tel. 867810636; el. paštas: info@vakaruarchitektura.lt


DVIEJŲ LAIDOJIMO NAMŲ
Klaipėdos r.sa., Dovilų sen., Kalvių k., Hugo Šojaus g. 5
STATYBOS PROJEKTAS

Atestato Nr.	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas	Data
MK 002951	PV Arch.	T. Stalaučinskas		2016
B 30917	Arch.	R. Bartkutė		2016
STADIJA	Statytojas			
PP	Erikas Lesauskas			

Projektiniai pasiūlymai - Fasadai
M 1 : 100

Laida	Lapas	Lapų
0	1	1

VA-2016-182-A-01



Pirmo aukšto patalpų plotų eksplikacija		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
1	Administracijos kabinetas	33,91 m²
2	Poilsio patalpa	11,13 m²
3	Katilinė	8,32 m²
4	Tualetas	2,17 m²
5	Šarvojimo salė	44,55 m²
6	Poilsio patalpa	16,30 m²
7	Tualetas	2,60 m²
8	Koridorius	3,57 m²
Iš viso		122,55 m²

UAB VAKARU, ARCHITEKTŪRA
M. Mažvydo al. 3(3a.), Klaipėda, www.vakaruarchitektura.lt
tel. 867810636; el. paštas: info@vakaruarchitektura.lt

DVIEJŲ LAIDOJIMO NAMŲ
Klaipėdos r.sa., Dovilų sen., Kalvių k., Hugo Šojaus g. 5
STATYBOS PROJEKTAS

Atestato Nr.	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas	Data
MK 002951	PV Arch.	T. Stalaučinskas		2016
B 30917	Arch.	R. Bartkutė		2016
STADIJA	Statytojas			
PP	Erikas Lesauskas			


Projektiniais pasiūlymai - Pirmo aukšto planas

Laida: 0

VA-2016-182-A-02

Lapas: 1

Lapų: 1



Palėpės patalpų plotų eksplikacija		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
9	Koridorius	13,27 m²
10	Poilsio kambarys	25,71 m²
11	Tualetas	4,26 m²
12	Kambarys	67,70 m²
Iš viso		110,94 m²

Projekto sprendinius tvirtinu:
ERIKAS LESAUSKAS

UAB VAKARU, ARCHITEKTŪRA
M. Mažvydo al. 3(3a.), Klaipėda, www.vakaruarchitektura.lt
tel. 867810636; el. paštas: info@vakaruarchitektura.lt

DVIEJŲ LAIDOJIMO NAMŲ
Klaipėdos r.sa., Dovilų sen., Kalvių k., Hugo Šojaus g. 5
STATYBOS PROJEKTAS


Atestato Nr.	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas	Data
MK 002951	PV Arch.	T. Stalaučinskas		2016
B 30917	Arch.	R. Bartkutė		2016
STADIJA	Statytojas			
PP		Erikas Lesauskas		

Projektiniai pasiūlymai - Antro aukšto planas

Laida: 0

VA-2016-182-A-03

Lapas: 1 | Lapų: 1



Pastato stogo dangos medžiagų specifikacija

Pavadinimas	Kiekis
Stogo danga	263 m²
Lietaus vandens surinkimo latakas	37 m

Projekto sprendinius tvirtinu:
ERIKAS LESAUSKAS

PASTABOS:
1. Matmenys duoti milimetrais;
2. Visi stogo dangos montavimo, stogo elementų tvirtinimo darbai atliekami pagal gamintojo rekomendacijas;
3. Žaibosaugos įrengimas turi atitikti SRT 2.01.06:2009 "Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo;
6. Pateikti medžiagų kiekiai yra orentaciniai.

UAB VAKARU, ARCHITEKTŪRA
M. Mažvydo al. 3(3a.), Klaipėda, www.vakaruarchitektura.lt
tel. 867810636; el. paštas: info@vakaruarchitektura.lt

DVIEJŲ LAIDOJIMO NAMŲ
Klaipėdos r.sa., Dovilų sen., Kalvių k., Hugo Šojaus g. 5
STATYBOS PROJEKTAS

Atestato Nr.	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas	Data
MK 002951	PV Arch.	T. Stalaučinskas		2016
B 30917	Arch.	R. Bartkutė		2016
STADIJA	Statytojas			
PP	Erikas Lesauskas			











Projektiniai pasiūlymai - Stogo planas
M 1 : 100


Laida 0

VA-2016-182-A-04

Lapas 1 / Lapų 1


Langai

Tipas	Vaizdas	Kiekis	Matmenys b	Matmenys h	Pastabos
L-1		1	960	1550	Vienos dalies varstomas langas
L-2		1	1070	1060	Vienos dalies varstomas langas
L-3		1	960	1070	Vienos dalies varstomas langas
L-4		1	960	690	Vienos dalies varstomas langas
L-5		3	960	700	Vienos dalies varstomas langas
L-6		1	940	460	Vienos dalies varstomas langas
L-7		3	960	1700	Vienos dalies varstomas langas
L-8		2	1960	1300	Vienos dalies varstomas langas
L-9		1	970	580	Dviejų dalių varstomas langas
L-10		1	2600	580	Dviejų dalių varstomas langas
Iš viso		15			



PASTABOS:
1. Aukščių matmenys pateikti metrais;
2. Visas altitudes tikslinti statybos metu.

Durys

Tipas	Vaizdas	Kiekis	Matmenys b	Matmenys h	Pastabos
LD-1		4	1000	2100	Lauko durys
VD-1		2	1000	2100	Vidaus durys
VD-2		6	900	2100	Vidaus durys
VD-2*		1	900	2100	UGNIAI ATSPARIOS DURYS EW30-C0
VD-3		1	700	2100	Vidaus durys
Iš viso		14			

PASTABOS:
1. Langų ir durų vaizdas duotas iš fasado;
2. Išmatavimai pateikti milimetrais;
3. Visų langų, durų matmenys tikslinami statybos vietoje pagal esamas angas;
4. Langų ir durų dizainas pateiktas koncepcija, Spalvos, naudojamos apdailos medžiagom, tikslinamos statybų metu.

UAB VAKARU, ARCHITEKTŪRA
M. Mažvydo al. 3(3a.), Klaipėda, www.vakaruarchitektura.lt
tel. 867810636; el. paštas: info@vakaruarchitektura.lt

DVIEJŲ LAIDOJIMO NAMŲ
Klaipėdos r.sa., Dovilų sen., Kalvių k., Hugo Šojaus g. 5
STATYBOS PROJEKTAS

Atestato Nr.	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas	Data
MK 002951	PV Arch.	T. Stalaučinskas		2016
B 30917	Arch.	R. Bartkutė		2016
STADIJA	Statytojas			
PP		Erikas Lesauskas		

Projektiniai pasiūlymai - Pjūvis, Durų ir langų specifikacijos lentelės

M 1 : 100

Laida	Lapas	Lapų
0	1	1

VA-2016-182-A-05





MEDŽIAGŲ APDAILOS LENTELĖ			
MEDŽIAGA	SPALVA	SCHEMA	KIEKIS
COKOLIS - dekoratyvinis tinkas	balta		28,99 m²
SIENOS: klinkerinės plytelės	rusva		256,42 m²
SIENOS: struktūrinis tinkas	balta		45,87 m²
STOGAS - stogo danga	ruda		389,79 m²

PASTABOS:
1. Aukščių matmenys pateikti metrais;
2. Visas altitudes tikslinti statybos metu;
2. Pateikti medžiagų kiekiai orentaciniai;
3. Spalvos, naudojamos apdailos medžiagom, tikslinamos statybų metu.

Projektinių pasiūlymų sprendinius tvirtinu:
ERIKAS LESAUSKAS

UAB VAKARU ARCHITEKTŪRA
M. Mažvydo al. 3(3a.), Klaipėda, www.vakaruarchitektura.lt
tel. 867810636; el. paštas: info@vakaruarchitektura.lt

DVIEJŲ LAIDOJIMO NAMŲ
Klaipėdos r.sav., Dovilų sen., Kalvių k., Hugo Šojaus g. 5
STATYBOS PROJEKTAS


Atestato Nr.	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas	Data
MK 002951	PV Arch.	T. Stalaučinskas		2016
B 30917	Arch.	R. Bartkutė		2016
STADIJA	Statytojas			
PP		Erikas Lesauskas		

Projektiniai pasiūlymai - Fasadai
M 1 : 100

Laida 0
Lapas 1
Lapų 1

VA-2016-182-A-06





MEDŽIAGŲ APDAILOS LENTELĖ

MEDŽIAGA	SPALVA	SCHEMA	KIEKIS
COKOLIS - dekoratyvinis tinkas	balta		28,99 m²
SIENOS: klinkerinės plytelės	rusva		256,42 m²
SIENOS: struktūrinis tinkas	balta		45,87 m²
STOGAS - stogo danga	ruda		389,79 m²

PASTABOS:
1. Aukščių matmenys pateikti metrais;
2. Visas altitudes tikslinti statybos metu;
2. Pateikti medžiagų kiekiai orentaciniai;
3. Spalvos, naudojamos apdailos medžiagom, tikslinamos statybų metu.

Projektinių pasiūlymų sprendinius tvirtinu:
ERIKAS LESAUSKAS

UAB VAKARU ARCHITEKTŪRA
M. Mažvydo al. 3(3a.), Klaipėda, www.vakaruarchitektura.lt
tel. 867810636; el. paštas: info@vakaruarchitektura.lt

DVIEJŲ LAIDOJIMO NAMŲ
Klaipėdos r.sav., Dovilų sen., Kalvių k., Hugo Šojaus g. 5
STATYBOS PROJEKTAS

Atestato Nr.	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas	Data
MK 002951	PV Arch.	T. Stalaučinskas		2016
B 30917	Arch.	R. Bartkutė		2016
STADIJA	Statytojas			
PP	Erikas Lesauskas			


Projektiniai pasiūlymai - Fasadai

M 1 : 100

Laida 0

Lapas 1 / Lapų 1

VA-2016-182-A-07



Pirmo aukšto patalpų plotų eksplikacija		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
01	Holas	54,00 m²
02	Salė	130,00 m²
03	Koridorius	5,44 m²
04	Sandėliukas	4,73 m²
05	Kambarys	24,07 m²
06	Virtuvėlė	35,42 m²
07	Katilinė	9,38 m²
08	Prausykla	8,63 m²
09	wc	5,25 m²
10	wc	3,75 m²
Iš viso		280,66 m²

Projektinių pasiūlymų sprendinius tvirtinu:
ERIKAS LESAUSKAS


UAB VAKARU ARCHITEKTŪRA
M. Mažvydo al. 3(3a.), Klaipėda, www.vakaruarchitektura.lt
tel. 867810636; el. paštas: info@vakaruarchitektura.lt

DVIEJŲ LAIDOJIMO NAMŲ
Klaipėdos r.sav., Dovilų sen., Kalvių k., Hugo Šojaus g. 5
STATYBOS PROJEKTAS


Atestato Nr.	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas	Data
MK 002951	PV Arch.	T. Stalaučinskas		2016
B 30917	Arch.	R. Bartkutė		2016
STADIJA	Statytojas			
PP	Erikas Lesauskas			

Projektiniai pasiūlymai - Aukšto planas — M 1 : 100 — Laida 0

VA-2016-182-A-08 — Lapas 1 — Lapų 1



PJŪVIS A-A



PJŪVIS B-B

PASTABOS:
1. Aukščių matmenys pateikti metrais;
2. Visas altitudes tikslinti statybos metu.

Projektinių pasiūlymų sprendinius tvirtinu:
ERIKAS LESAUSKAS

UAB VAKARU ARCHITEKTŪRA
M. Mažvydo al. 3(3a.), Klaipėda, www.vakaruarchitektura.lt
tel. 867810636; el. paštas: info@vakaruarchitektura.lt

DVIEJŲ LAIDOJIMO NAMŲ
Klaipėdos r.sav., Dovilų sen., Kalvių k., Hugo Šojaus g. 5
STATYBOS PROJEKTAS

Atestato Nr.	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas	Data
MK 002951	PV Arch.	T. Stalaučinskas		2016
B 30917	Arch.	R. Bartkutė		2016
STADIJA	Statytojas			
PP		Erikas Lesauskas		


Projektiniai pasiūlymai - Pjūviai
M 1 : 100

Laida: 0

VA-2016-182-A-09

Lapas: 1

Lapų: 1



PJŪVIS C-C

PASTABOS:
1. Aukščių matmenys pateikti metrais;
2. Visas altitudes tikslinti statybos metu.

Durys						
Tipas		Vaizdas	Kiekis	Matmenys		Pastabos
				b	h	
LD-1			2	1000	2100	
LD-2			1	1400	2100	
VD-3			7	1000	2100	
VD-4			1	1400	2100	
Iš viso			11			

Langai					
Tipas	Vaizdas	Kiekis	Matmenys		Pastabos
			b	h	
L-1		6	700	2500	
L-3		4	700	1900	
L-4		4	700	2100	
L-8		2	1000	3500	
Iš viso		16			

UAB VAKARU ARCHITEKTŪRA
M. Mažvydo al. 3(3a.), Klaipėda, www.vakaruarchitektura.lt
tel. 867810636; el. paštas: info@vakaruarchitektura.lt

DVIEJŲ LAIDOJIMO NAMŲ
Klaipėdos r.sav., Dovilų sen., Kalvių k., Hugo Šojaus g. 5
STATYBOS PROJEKTAS

Atestato Nr.	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas	Data
MK 002951	PV Arch.	T. Stalaučinskas		2016
B 30917	Arch.	R. Bartkutė		2016
STADIJA	Statytojas			
PP		Erikas Lesauskas		

Projektiniai pasiūlymai - Pjūviai
M 1 : 100

Laida: 0

VA-2016-182-A-10


Lapas: 1

Lapų: 1









UAB VAKARU ARCHITEKTŪRA M. Mažvydo al. 3(3a.), Klaipėda, www.vakaruarchitektura.lt tel. 867810636; el. paštas: info@vakaruarchitektura.lt					DVIEJŲ LAIDOJIMO NAMŲ Klaipėdos r.sav., Dovilų sen., Kalvių k., Hugo Šojaus g. 5 STATYBOS PROJEKTAS	
Atestato Nr.	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas	Data	3D vizualizacija	Laida
MK 002951	PV Arch.	T. Stalaučinskas		2016		0
B 30917	Arch.	R. Bartkutė		2016	M	
STADIJA	Statytojas					Lapas / Lapų
PP	Erikas Lesauskas				VA-2016-182-A-11	1 / 1