PANPROJEKTAS
Uždaroji akcinė bendrovė
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
Respublikos g. 44, Panevėžys, Tel./faks.: (8 45) 58 18 75
Įmonės kodas 147462363, El. p.: info@panprojektas.lt, www.panprojektas.lt

PROJEKTO PAVADINIMAS	VĖŽAIČIŲ MIESTELIO VIEŠŲJŲ ERDVIŲ STATYBOS, LIEPŲ GATVĖS IR PĖSČIŲJŲ TAKO KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS	KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, KLAIPĖDOS G.2, GARGŽDAI
STATINIO ADRESAS	VĖŽAIČIŲ MIESTELIO VIEŠOSIOS ERDVĖS
STATYBOS RŪŠIS	NAUJA STATYBA KAPITALINIS REMONTAS
STATINIO KLASIFIKAVIMAS PAGAL JO NAUDOJIMO PASKIRTĮ	KITOS PASKIRTIES INŽINIERINIAI STATINIAI (12.) GATVĖS (8.2.)
STATINIO KATEGORIJA	II NESUDĖTINGI STATINIAI
PROJEKTO ETAPAS, LAIDA	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI (PP), 0 LAIDA
DALIS	SKLYPO PLANAS (SP)
BYLOS EIL. NR.	1
PROJEKTO NR.	P/01358
PROJEKTO DALIES NR.	P/01358-00-PP-SP
STATYTOJO PRITARIMAS PROJEKTUI	

UAB „PANPROJEKTAS“	Direktorė	E. Klimavičienė		
	PV	R.Skemundrienė	Atestato Nr. 16508	

2018

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
1. BENDRIEJI DUOMENYS

Projekto pavadinimas: Vėžaičių miestelio viešųjų erdvių statybos, Liepų gatvės ir pėsčiųjų tako kapitalinio remonto projektas.

Statybos rūšis: Nauja statyba,

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Kitos paskirties statiniai inžineriniai statiniai(12.); gatvės (8.2.); inžineriniai tinklai (9.).

Statybos vieta: Klaipėdos raj., Vėžaičių sen.

Statytojas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija.

Projektuotojas:

UAB „ PANPROJEKTAS“
Respublikos g. 44, LT- 35173 Panevėžys
Įm. k. 147462363;
Projekto vadovė Renata Skemundrienė , PV atestato Nr. A16508
Tel. 8-45-581875
El. paštas: info@ panprojektas.lt

Ši Techninio projekto dokumentacija parengta vadovaujantis Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, privalomaisiais dokumentais, sutarties reikalavimais, projektavimo (techninės) užduoties reikalavimais, projektavimo sąlygomis, topografine nuotrauka, matavimais.

Projektiniai sprendiniai atitinka privalomuosius projekto dokumentus, taip pat teritorijų planavimo dokumentus, nepažeidžia esminių statinio ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamo kultūros vertybių paveldo reikalavimų, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimų.

Normatyviniai dokumentai:

LR statybos įstatymas;
Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymas;
Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas;
STR 1.01.02:2016 „Normatyviniais statybos techniniai dokumentai“;
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;
STR 1.01.09:2003 „Statinio statybos rūšys“;

<table>
<tr><td></td><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>Laida</td><td>Data</td><td colspan="5">Keitimo pavadinimas (priežastis)</td></tr>
<tr><td>Reg. Nr. 091688
Atestato Nr.</td><td colspan="4">PANPROJEKTAS
Uždaroji akcinė bendrovė
Respublikos g. 44, Panevėžys, Tel./faks.: (8 45) 58 18 75</td><td colspan="2">Statinių grupė:
Vėžaičių mietelio viešųjų erdvių statybos, Liepų gatvės ir pėsčiųjų tako kapitalinio remonto projektas</td></tr>
<tr><td>A100</td><td>PV</td><td>E. Klimavičienė</td><td></td><td>2017</td><td colspan="2" rowspan="2">Statinys:
Kitos paskirties inžineriniai statiniai (12.)
Gatvės(8.2.) projektas</td></tr>
<tr><td>16508</td><td>PDV</td><td>S. Skemundrienė</td><td></td><td>2017</td></tr>
<tr><td></td><td>ARCH.</td><td>Z. Masilionytė</td><td></td><td>2017</td><td colspan="2" rowspan="3">Dokumento pavadinimas:
AIŠKINAMASIS RAŠTAS</td><td>Laida
0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Stadija:
PP</td><td colspan="4">Statytojas ir (arba) užsakovas:
KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA</td><td>Dokumento žymuo:
P/01358/1-00-PP-SP-AR-1</td><td>Lapas
1</td><td>Lapų
15</td></tr>
</table>

STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;

STR2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas“;

STR2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena; sveikata, aplinkos apsauga“;

STR2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“;

STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Pagrindiniai reikalavimai“;


STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ ;

ir kt.

Paslėptų darbų priėmime turi dalyvauti projektuotojų atstovai, techninė priežiūra, rangovas, suinteresuotų institucijų atstovai.

2. ESAMA BŪKLĖ

Vėžaičiai- mažas Lietuvos miestelis įsikūręs Klaipėdos rajone, netoli Gargždų, šalia kelio Gargždai–Plungė, prie Žemaičių plento. Seniūnijos centras, 3 seniūnaitijos. Prateka Skinija ir Gerdauja, Žirgupis, prie Ąžuolijos miško(žr. pav. 1 Vėžaičių miestalio teritorija, situacijos schema). Miestelyje 2011 m. duomenimis gyveno 1 877 gyventojai. Gerinant šių gyventojų gyvenimo kokybę numatoma sutvarkyti bendrąsias viešąsias erdves.



1 pav. Vėžaičių miestelio teritorija, situacijos schema.

Klimato sąlygos ir reljefas

Bendrieji duomenys išrinkti iš RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ pagal arčiausiai Vėžaičių miestelio esančios Klaipėdos miesto meteorologijos stoties stebėjimo duomenis:

- vidutinė metinė temperatūra +7,0ºC;
- Absoliutus oro temperatūros maksimumas +34,0ºC;
- Absoliutus oro temperatūros minimumas –33,4ºC;

— santykinis metinis oro drėgnumas - 81%;
— vidutinis vėjo greitis (metinis) – 5,2 m/s;
— maksimalus paros kritulių kiekis – 73,9 mm;
— vidutinis metinis kritulių kiekis – 735 mm;
— maksimalus dirvožemio įšalimo gylis – 108 cm.

Pagal vėjo apkrovos rajoną Klaipėdos rajonas priskiriamas II vėjo greičio rajonui su pagrindine atskaitine Vref,0=32m/s reikšme, pagal sniego apkrovos rajoną – I sniego apkrovos rajonui, kurio sniego antžeminės apkrovos charakteristinė reikšmė Sk=1,2kN/m².


3. OBJEKTO PROJEKTINIAI SPRENDINIAI (7-OS TVARKOMOS ZONOS)

Šiuo projektu tvarkomos kelios teritorijos, esančios Vėžaičių miestelyje, Klaipėdos rajone, kurios dalis priklauso Vėžaičių dvaro teritorijai. Dvaras minimas nuo 1567 m. priklausė Volmerams, kurių vienas – Kazimieras – buvo Gardininko pilininkas. Volmerių dinastija Vėžaičių dvarą išlaikė iki XX a. 4-ojo dešimtmečio vidurio(Pav. 2). Pateikiame tvarkomų teritorijų zonas.




pav. 2 Numatytos sutvarkyti Vėžaičių miestelio viešosios erdvės.

1. Teritorijos zona- - įrengiama šunų vedžiojimo ir dresūros aikštelė Gargždų ir Sodų gatvių sankirtoje apie 1500 kv. m. teritorijoje, kurioje įrengiamos estakados ir kita šunų dresavimo įranga. Teritorija aptveriama, įrengiamos šiukšliadėžės, viena iš jų šunų ekskrementams, apšvietimas ir du suoliukai (žemėlapyje pažymėta 1 numeriu); (žr. pav. 3)




3 pav. Šunų vedžiojimo ir dresūros aikštelė Gargždų ir Sodų gatvių sankirtoje

2. - teritorijoje, schemoje pažymėtoje 2 numeriu, ir aplink ją įrengiama vietos bendruomenės aktyvaus ir pasyvaus laisvalaikio praleidimo erdvė(žr. pav. 4), kurioje įrengiami 5 lauko treniruokliai, 5 objektų teminė vaikų žaidimo aikštelė, tinklinio aikštelė. Želdynų formavimo pagalba sukuriamos atskiros aikštelių zonos, kurios apjungiamos takų pagalba. Įrengiami mažosios architektūros elementai (suoliukai, kurie blokuojami po du-tris, kad būtų galima sudaryti poilsio vietas šalia įrengiamų aikštelių), suoliukų ir želdynų pagalba suformuojama bendravimo-diskusijų erdvė. Įrengiamos aikštelės ir sukuriamos bendravimo zonos apšviečiamos, įrengiamas WI-FI tinklas, vaizdo stebėjimo kamera.
3.




4 pav. Bendruomenės aktyvaus ir pasyvaus laisvalaikio praleidimo erdvė.

4. - teritorijoje, schemoje pažymėtoje 3 numeriu, įrengiama ekstremalaus sporto (riedučių, riedlenčių) aikštelė (rampa ir 2-3 kiti prietaisai). Taip pat įrengiami 4 suoliukai su šiukšliadėžėmis, WI-FI tinklas, vaizdo stebėjimo kamera. Teritorijoje tarp pažymėtų 3 ir 4 zonų įrengiami 4 lauko treniruokliai. Apšvietimas. (žr. pav. 5)
5.




5 pav. Įrengiama ekstremalaus sporto (riedučių, riedlenčių) aikštelė

6. - teritorijoje, schemoje pažymėtoje 4 numeriu, įrengiama vaikų žaidimo teminė aikštelė iš 5 objektų(žr. pav. 6). Pastatomi sublokuoti po 2 suoliukų ir šiukšliadėžių komplektai (4), šalia esamų pėsčiųjų takų, kurie projekto metu atnaujinami (esama takų sistema sudaro apie 1,2 km), įrengiami suoliukai su šiukšliadėžėmis, apšvietimas, 2 pokalbių-diskusijų-pasisėdėjimo „kišenės“. Stacionarus stalo teniso stalas, panaudojant grindinio plyteles ar kitas medžiagas įrengiama lauko šachmatų-šaškių lenta. Taip pat įrengiama apie 15 kv. m. dirbtinės dangos lauko mankštos aikštelė, kurioje vyks atviros lauko treniruotės. Perdažomos teritorijoje esančios medinės skulptūros (4 vnt.), įrengiamas WI-FI tinklas, vaizdo stebėjimo kamera.




6 pav. teritorijos sutvarkymas iš 5-6 erdvinių objektų.

7. - teritorijoje, schemoje pažymėtoje 5 numeriu(žr. pav. 7), įrengiama lauko stacionari scena – tai apie 252m². Scena apšviečiama. Už scenos tiesiamas žvyrkelio takas scenos aptarnavimui renginių metu. Šis takas nuo Liepų gatvės, per Vėžaičių dvaro kiemą, stovėjimo aikštelės pakraščiu nusidrieks iki scenos. Toje pačioje teritorijoje priešingoje pusėje projektuojamas amfiteatras, kuris talpins apie 200 vietas sėdėjimui.



7 pav.

8. - teritorijoje, schemoje pažymėtoje 7 numeriu, atnaujinama turgavietės danga bei įrengiamos prekybos vietos. Šioje teritorijoje miestelio gyventojai iki šiol prekiavo savo užaugintą ar pagamintą produkciją, tačiau nebuvo sudarytos palankios ir patogios sąlygos prekybine veikla užsiimti.



- įrengiami kiti susisiekimo ir mažosios architektūros elementai:

* Liepų g. atkarpoje nuo Baltųjų vartų iki Vėžaičių kultūros centro pastato (apie 340 m.) atnaujinama važiuojamoji kelio danga, iš abiejų pusių esant galimybei įrengiamos automobilių stovėjimo vietos, įrengiami pėsčiųjų ir dviračių takai, kelio atkarpoje atnaujinama apšvietimo sistema, įrengiami 3-4 suoliukai su šiukšliadėžėmis. Ši atkarpa schemoje pažymėta mėlynai.

Priimti rekonstrukcijos sprendiniai:

Projektuojama 5,5 m pločio asfalto dangos Liepų gatvė su kelio bortais. Gatvėje išskiriamos dviračių eismo juostos (1,2 m pločio) po vieną į kiekvieną pusę. Rekonstruojamos gatvės ašis kuo labiau pritaikoma prie esamos ašies. Atkarpoje arčiau vartų įrengiamos 17 vnt. automobilių stovėjimo vietų. Abipus gatvės projektuojami 1,25 m pločio pėsčiųjų šaligatviai iš betoninių trinkelių dangos. Už sankryžos su Skinijos g. iki kultūros centro pėsčiųjų takas projektuojamas vienoje pusėje 1,5m pločio, esamo tako vietoje. Atkarpoje nuo kultūros centro iki Samališkės g. projektuojama 3,0 m pločio takas su grindinio danga.

Kertami 4 medžiai patenkantys į projektuojamų dangų ribas. Pėsčiųjų takai pritaikomi žmonių su negalia reikmėms. Ties vartais esami betoniniai laiptai demontuojami ir išlyginama. Ties įvažiavimais į kiemus kelio bortai ir pėsčiųjų takas pažeminamas iki asfalto dangos ir įrengiami įspėjamieji paviršiai.

Projektuojama 55 cm bendro storio asfalto danga VI dangos konstrukcijos klasės tokia konstrukcija:

- 6 cm dangos – pagrindo asfaltbetonio sluoksnis AC 16 PD;
- 20 cm skaldos sluoksnis fr. 0/45;
- 30 cm šalčiui atsparus smėlio sluoksnis.

Pėsčiųjų takai projektuojami tokia dangos konstrukcija:

- 6 cm betoninių trinkelių danga;
- 3 cm skaldos atsijų sluoksnis;
- 30 cm šalčiui atsparus smėlio sluoksnis.

* take nuo lauko teniso aikštelės iki Samališkės g. įrengiama kelio grindinio danga, įrengiami sublokuoti po du 2 komplektai suoliukų su šiukšliadėžėmis. Take įrengiamas apšvietimas.

* atnaujinamuose takuose, kurie veda pro istorinio parko buvusius ar esamus išlikusius pastatus pastatomi informaciniai stendai, kuriuose anglų ir lietuvių kalbomis pateikiama informacija apie buvusio dvaro objektus (9 vnt.).

* įrengiami laiptai iš aukštutinio dvaro parko į žemutinį, kurie reikalingi patogiai patekti prie miestelio bibliotekos bei prie teritorijos Nr. 5 kuriamos renginių zonos.

Sklypą supa šiaurės rytų pusėje, šiaurinėje, šiaurės rytų ir rytų pusėje šlaitas, kurio apačios altitudė yra 53,86, o viršaus 56,24 alt. Sklypo vidurinei daliai būdingas nežymus reljefo peraukštėjimas, todėl takai formuojami natūraliai prisitaikant prie esamų žemės aukščių. Sklypo rytinėje dalyje šlaite formuojamas amfiteatras, su suoliukais, atsiveriantis į parko aikštelę ir jos gale projektuojama sceną. Patekimo takai numatomi natūralūs. Tinkantis žmonėms su negalią patekti į renginius ir amfiteatrą. Apie naujai projektuojamą lauko estradą takų zonoje formuojamas reljefo nuolydis lietaus vandeniui nutekėti.

Dangos

1. Teritorijos zona- - įrengiama šunų vedžiojimo ir dresūros aikštelė, kurios danga numatoma natūrali žolė.
2. Projektuojami betoninių trinkelių (10x10 cm) takai. Takas iki Oninių slėnio – atsijų danga.
3. Vaikų žaidimo aikštelė – gumos granulių danga.
4. Laiko sporto aukštelė- gumos granulių.

Pėsčiųjų tako dalies danga numatoma iš 6 cm storio betoninių trinkelių šiuo konstruktyvu:

- 6 cm betoninių trinkelių danga;
- 3 cm skaldos atsijų sluoksnis;
- 15 cm skaldos pagrindo sluoksnis 0/32;
- 26 cm šalčiui atsparus sluoksnis iš smėlio;

Kita pėsčiųjų tako dalies danga projektuojama iš atsijų.

Projektuojamų dangų nuolydis ne didesnis nei 2,5 %. Prieš pradedant dangų įrengimo darbus, būtina nuimti derlingą dirvožemio sluoksnį, sustumiant jį į sąvartas. Po statybos darbų sutvarkoma

teritorija po žemės kasimo darbų, t.y. žaliuose plotuose paskleidžiamas augalinis sluoksnis ir pasėjama veja.

Tvarkomos teritorijos pritaikymas žmonių su negalia reikmėms

Tvarkoma teritorija yra pritaikoma žmonėms su negalia (ŽN). ŽN galės saugiai ir patogiai suprojektuotais ir esamais takais ir dangomis, ne siauresniais kaip 1,2 m pločio. Suprojektuota kieta, lygi, neslidi danga, be išsikišusių kliūčių ar nelygumų. Ant takų paviršiaus nesikaups vanduo. Nuolydis numatomas ne daugiau kaip 2,5 %.

Mažoji architektūra

— Šunų vedžiojimo ir dresūros aikštelės(1-a teritorijos zona), kurios teritorija apie 1500 kv. metrų ploto aptveriama tinkline tvora (spalva – tamsiai žalia). Danga – natūraliai auganti pieva. Gaminami šunų dresavimo, vedžiojimo aikštelių elementai: tunelis, barjerai, estakada, estakada su laiptais, piramidė(8 pav.);





8 pav. Įrengiama šiukšliadėžė šunų ekskrementams surinkti. Metalinė, tamsiai žalios arba juodos spalvos (derinti prie aplinkos elementų).

— Suoliukai plastikiniai, pasižymintis ilgaamžiškumu, patvarumu, atsparumu vandeniui, daugėliui cheminių medžiagų, oro sąlygų kaitai, didesniu atsparumu vandalizmui. Suoliukai lengvai plaunami, greitai nudžiūsta, neįgeria vandens, jų nereikia dažyti, lakuoti, impregnuoti, neatsiranda rakštys ar aštrios atplaišos, todėl puikiai tinka viešosioms erdvėms. Suoliukai pagaminti iš 100% perdirbto plastiko; Matmenys - 165x45x48 cm; Spalva - ruda/juoda(9 pav.); Suoliukai įrengiami 1, 2 teritorijoje, brėžinyje nurodytose vietose.



9 pav.

  - Vaikų žaidimų aikštelės 2-4 zonos. Žaidimų kompleksas;
- Čiuožynė;
- Sūpynės;
- Spiruokliukas;
- Edukacinė lenta.


Naudojamos medžiagos: klijuotas medis, metalas, plastikas(10 pav.);











10 pav.

  - Lauko treniruokliai 2-4 zonos



– Paplūdimio tinklinio aikštelė 2 zonos



– Riedlenčių parkas. Projektuojamas iš lieto betono ir metalinių įrenginių riedutininkams ir riedlentininkams. 3 zonos.



– Lauko treniruokliai įrengiami 4 zonoje.






- Vaikų žaidimo aikštelė. Mediniai vaikų žaidimų aikštelės 4 zonoje įrenginiai:

- Čiuožynė;
- Laipynės;
- Tiltelis;
- Karuselė;
- Kt.






– Stacionarus lauko teniso stalas 4 zonos



– Lauko šachmatai 4 zonos



– Suoliaukai ir šiukšliadėžės. Suolas Bretana UM374. Plotis 1.8m.


Kalaus ketaus kojos ir 6 tropinio kietmedžio lentos. Nerūdijančio plieno varžtai.

Padengimas: Kojos gruntuotos ir karštuoju būdu padengtos dvigubu oksirono dažų sluoksniu. Tropinis kietmedis apdorotas insekticininiu, fungicidiniu ir vandeniui atspariu apsauginiu produktu "Lignus". Raudonmedžio spalvos.
Rekomenduojamas tvirtinimas: M10 tvirtinimo varžtai ankeravimui į pagrindą.
Metalinė šiukšliadėžė, pilkos spalvos (derinti prie suoliukų). Įrengiami





Siulomi šviestuvai



4. BENDROSIOS PASTABOS

Visi duodami medžiagų ir darbų kiekiai nėra galutiniai (orientaciniai). Derinant su projekto užsakovu, jie gali keistis. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo. Rangovams prieš pateikiant kainos pasiūlymą, tikslinga atlikti objekto apžiūrą ir įvertinti visus planuojamus darbus.

Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų (mašinų ir kitos įrangos eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų kiekius. Jeigu iš anksto negalima tiksliai apskaičiuoti darbų kiekių (restauravimo darbai, požeminių tinklų pakeitimo darbai ir pan.), žiniaraštyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darbų ir numatomų resursų kiekiai. STR 3.01.01:2002 „Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarka“.

Naudoti tik kokybiškas ir ilgaamžes medžiagas. Galima naudoti ir analogiškas medžiagas. Visos medžiagos turi turėti LR sertifikavimo atitikties sertifikatus. Visi statybos darbai turi būti atliekami, laikantys galiojančių Statybos techninių reglamentų (STR) normų ir reikalavimų.

Pradedant statybos darbus, visi matmenys, altitudės tikslinamos statybos aikštelėje.


Vykdant statybos darbus reikia laikytis Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-193, reikalavimų.

Vykdant darbus, numatomas statybinių šiukšlių išvežimas, kaip tai numato LR AM įsakymas „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“. Statybinės atliekos susidarančios statant, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant statinius, kad neteršty aplinkos ir nesukeltų pavojaus iki statybos darbų pabaigos, kaupiamos ir saugomos aptvertoje teritorijoje, konteineriuose ir kituose uždarose talpyklose iki jų perdavimo atliekų perdirbėjui. Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos turi būti saugomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai.

Statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos pirminės atliekų apskaitos ataskaitos Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma statinio statyba, rekonstravimas, remontas ar griovimas, Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka. Statybinių atliekų apskaitos dokumentai saugomi pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Duomenys apie statybinių atliekų išvežimą įrašomi Statybos darbų žurnale.

Buitinės atliekos saugomos atskirame konteineryje ir sudarius sutartį su atliekų tvarkytoju, pastoviai išvežamos. Statybos metu susidaręs statybinis laužas išvežamas sudarius sutartį su atliekų tvarkytoju.

SKLYPO PLANAS M 1:500



SITUACIJOS SCHEMA

556800010327

556870010011

556800080114

28/55 – 0085
28/55 – 0105

28/55 – 0104 28/55 – 0105

esamai vartai ir varteliai

Konteinerių aikštelė

17 automobilių stovėjimo vietų

Pėsčiųjų takas

Kertami krūmai

poilsio suolai

Aikštelė projektojama I etapu

Dviračių eismo juosta

DARBUPRADŽIA

EKSPLIKACIJA	
Nr.	Pavadinimas
1	Projektuojama aikštelė šunims(kitame etape)
2	Treniruoklių aikštelė
3	Vaikų žaidimų aikštelė
4	Tinklinio aikštelė

SUTARTINIAI ŽENKLAI
Sklypų ribos
Tvarkomos teritorijos riba
Važiuojamoji dalis
Esamų takų ribos
Naujai projektuojami takai
Gumos granulių danga
Smėlis
Trinkelės (kvadratinės 10x10 cm)
Asfaltas
Šiukšliadėžė
Suoliukas
Šviestuvas
Kamera
Dviračių stovai
Konteinerių vieta

NAUJAI SODINAMI MEDŽIAI IR KRŪMAI

Mažalapė liepa 8vnt. *(Tilia cordata)*

Kalninis serbentas žemaūgis.

Pilkoji lanksva Greifsheim *(Spirea cinerea Grefsheim)* žemaūgis

0	2017	Statybos leidimui, konkursui ir statybai	
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.	PAN PROJEKTAS Uždaroji akcinė bendrovė Respublikos g. 44, Panevėžys, Tel./faks.: (8 45) 58 18 75	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Vėžaičių miestelio viešųjų erdvių statybos, Liepų gatvės ir pėsčiųjų tako kapitalinio remonto projektas	
16508	PV Renata Skemundrienė	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: Kitos paskirties inžinieriniai statiniai (12.) Gatvės (8.2.)	
	A PDV		
	Arch. Ignė Vaigaitė	DOKUMENTO PAVADINIMAS: Sklypo planas. M1:500 1 ir 2 zonos	LAIDA 0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija	DOKUMENTO ŽYMUO: P/01358-00-TP-SP.B-1	LAPAS 1 / LAPŲ 1

SKLYPO PLANAS M 1:500



SITUACIJOS SCHEMA

556800080203

pėsčiųjų takas

DARBŲPRADŽIA

DARBŲPABAIGA

takas projektojamas I etapu

takas pr etapu

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	Sklypų ribos
	Tvarkomos teritorijos riba
	Esamų takų ribos
	Naujai projektuojami takai
	Trinkelės
	Šiukšliadėžė
	Suoliukas
	Šviestuvas
	Kamera
	Medinės skulptūros
	Gyvatvorė
	Dviračių stovai
	Bio wc

EKSPLIKACIJA	
Nr.	Pavadinimas
1	*Skate* parkas
2	Treniruoklių aikštelė
3	Vaikų žaidimų aikštelė
4	Lauko šachmatai
5	Lauko stalo tenisas
6	Mankštos aikštelė
7	Pokalbių salelės

0	2017	Statybos leidimui, konkursui ir statybai	
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.	PANPROJEKTAS Uždaroji akcinė bendrovė Respublikos g. 44, Panevėžys, Tel./faks.: (8 45) 58 18 75	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Vėžaičių miestelio viešųjų erdvių statybos, Liepų gatvės ir pėsčiųjų kapitalinio remonto projektas	
16508	PV Renata Skemundrienė	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS Kitos paskirties inžinieriniai statiniai (12.) Gatvės (8.2.)	
	A PDV		
	Arch. Ignė Vajegaitė	DOKUMENTO PAVADINIMAS: Sklypo planas. M1:500 1 ir 2 zonos	
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija	DOKUMENTO ŽYMUO: P/01358-00-TP-SP.B-1	LAP. 1

SKLYPO PLANAS M 1:500



takas projektojamas I etapu

takas projektojamas II etapu

Pravažiavimas projektojamas II etapu

pralaida

SITUACIJOS SCHEMA

EKSPLIKACIJA	
Nr.	Pavadinimas
1	Scena
2	Amfiteatras

SUTARTINIAI ŽENKLAI

- Sklypų ribos
- Tvarkomos teritorijos riba
- Esamų takų ribos
- Naujai projektuojami takai
- Betono danga
- Trinkelės (kvadratinės 10x10 cm)
- Šviestuvas
- Projektuojamas akmens grindinys
- Natūralus amfiteatras
- Atsijų takas

5568700100005

0	2017	Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. PATV. DOK. NR. 16508

PANPROJEKTAS

Respublikos g. 44, Panevėžys, Tel./faks. (8 45) 46 18 75

Renata Skemundrienė

A PDV

Arch. Inne Vajegaitė

STATINIO/PROJEKTO PAVADINIMAS:
Miežaičių miestelio viešųjų erdvių statybos, Liepų gatvės ir pėsčiųjų tako kapitalinio remonto projektas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Kitos paskirties inžinieriniai statiniai (12.)
Gatvės (8.2.)

DOKUMENTO PAVADINIMAS:
Sklypo planas. M1:500
5 zona

LAIDA: 0

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

DOKUMENTO ŽYMUO:
P/01358-00-TP-SP.B-3


LAPAS: 1

LAPŲ: 1


LT


DARBŲ PABAIGA

Scenos planas M 1:100



Laiptų ir panduso pjūviai M 1:50





0	2017.06	Statybos leidimui, konkursui.	
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.	PANPROJEKTAS Uždaroji akcinė bendrovė Respublikos g. 44, Panevėžys, Tel./faks.: (8 45) 58 18 75		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: susisiekimo komunikacijų ir kitos paskirties inžinerinių statinių Nepriklausomybės g., S. Daukanto g., Liepų g., Basanavičiaus g., Papilės miest. Papilės sen. Akmenės r. sav. kapitalinio remonto ir rekonstravimo projektas
			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
A 100	PV, A PDV	Elvyra Klimavičienė	
	PV asist.	Giedrė Dubrovinienė	
	Arch.	Rūta Indriševičiūtė	DOKUMENTO PAVADINIMAS: Scena ir amfiteatras — LAIDA: 0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: Akmenės rajono savivaldybės administracija		DOKUMENTO ŽYMUO: P/01358-00-TP-SP.B-3 — LAPAS: 1 — LAPŲ: 1

SKLYPO PLANAS M 1:500


SITUACIJOS SCHEMA

556800020162
556800020264
556800020249
556800020106
Konteinerių vieta
Esamas takas
Vieta biotualetui
Dviračių stovai
Naujosodžio g.
Esamas takas
Gargždų g.
1,00
4,35
5,45
1,36
2,00
9,50
7,00
MN
500-6
0,4kV Net
CB

NAUJAI SODINAMI MEDŽIAI IR KRŪMAI

Mažalapė liepa 4vnt.
(Tilia cordata)



Baltauogė meškytė 6vnt.
(Symhoricarpos albus)




EKSPLIKACIJA	
Nr.	Pavadinimas
1	Žymėjimu ant dangos atskirtas pėsčiųjų ir dviračių takas
2	Automobilių stovėjimo aikštelė
3	Suolai
4	Prekybos paviljonai

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	Sklypo riba
	Kitų sklypų ribos
	Esamų dangų ribos
	Paviljonai
	Projektuojama betoninių trinkelių danga
	Projektuojama betoninių trinkelių danga
	Kelio bortas
	Proj. automobilio stovėjimo vieta
	Žymėjimas ant esamos asfalto dangos
	Šiukšliadėžė
	Suoliukas
	Šviestuvas
	Biotualetas
	Konteineriai
	Dviračių stovai
	Automobilių stovėjimo vieta žmonėms su negalia


0	2017	Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. PATV. DOK. NR.	PANPROJEKTAS Uždaroji akcinė bendrovė Respublikos g. 44, Panevėžys, Tel./faks.: (8 45) 58 18 75			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Vėžaičių miestelio viešųjų erdvių statybos, Liepų gatvės ir pėsčiųjų tako kapitalinio remonto projektas	
16508	PV	Renata Skemundrienė		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS Kitos paskirties inžinieriniai statiniai (12.) Gatvės (8.2.)	
	A PDV				
	Arch.	Ignė Vajegaitė		DOKUMENTO PAVADINIMAS: Sklypo planas. M1:500	LAIDA 0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija			DOKUMENTO ŽYMUO: P/01358-00-TP-SP.B-4	LAPAS 1 / LAPŲ 1


Turgaus paviljono fasadas



Turgaus paviljono šon. fasadas



Turgaus paviljono planas



Turgaus paviljono fasadų apdaila:
kolonos - plieno,
Stogas: plieno konstrukcija su bituminių čerpelių danga.


0	2017.02	Statybos leidimui, konkursui ir statybai			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
0	2017.08	Statybos leidimui ir konkursui.			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	PAN PROJEKTAS Uždaroji akcinė bendrovė Respublikos g. 44, Panevėžys, Tel./faks.: (8 45) 58 18 75			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Vėžaičių miestelio viešųjų erdvių statybos, Liepų gatvės ir pėsčiųjų tako kapitalinio remonto projektas	
16508	PV	Renata Skemundrienė		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS Statinio numeris sklypo plane – 01. Pastatas – prekybos paviljonas	
A 100	A PDV	Elvyra Klimavičienė			
				DOKUMENTO PAVADINIMAS: Turgaus paviljonas. M1:100	Laida 0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija			DOKUMENTO ŽYMUO: P/01358-00 -PP-SA.B-1	Lapas 1 / Lapų 1

Projektą pakeisti leidžiama tik gavus projekto autorių sutikimą

A3



SITUACIJOS SCHEMA



SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS

Žymėjimas	
	Projektuojamos gatvės ašinė linija
	Kitų žemės sklypų ribos
	Projektuojami gatvės bortai
	Projektuojami vejų bortai
	Dviračių eismo juostos žymėjimas ant dangos
	Projektuojama asfaltbetonio danga
	Projektuojama betoninių trinkelių 6 cm storio danga
	Projektuojamos asfaltbetonio dangos kraštas
	Naikinamas objektas ar kertamas medis
	Projektuojama automobilio stovėjimo vieta
	Eismo kryptis dviračių juostoje

Reg. Nr. 091688		PANPROJEKTAS			Statinių grupė: KITOS PASKIRTIES INŽINERINAI STATINIAI (12) GATVĖS (8.2)
Atestato Nr.		Raupulėnų g. 44, Panevėžys, Tel./faks. (8 45) 58 18 75			Statinys: Važiuojančių miesteliu viešųjų erdvių statybos, Liepos gatvės ir pėsčiųjų tako kapitalinio remonto projektas
16508	PV	R. Svarnundienė		2019	
16508	PDV	R. Svarnundienė		2019	
	PDA	K. Stacišienė		2019	Dokumento pavadinimas: Situacijos planas. M 1:500 — Laida: 0
Direktorius	Statytojas ir tarpiai užsakovas:				Dokumento žymuo: P/01958-00-PP-SP.B-1 — Lapas: 1 — Lapų: 2
PP	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija				

MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS SPRENDINIAI:

1 ZONA (ŠUNŲ AIKŠTELĖ):



ŠUNŲ VEDŽIOJIMO IR DRESŪROS AIKŠTELĖ

Apie 1500 kv. metrų ploto aptverta teritorija, pritaikyta šunų reikmėms. Teritorija aptveriama tinkline tvora (spalva – tamsiai žalia). Danga – natūraliai auganti pieva. Gaminami šunų dresavimo, vedžiojimo aikštelių elementai: tunelis, barjerai, estakada, estakada su laiptais, piramidė;

Aikstelėje pastatoma šunų ekskrementų dėžutė, suoliukai prisėsti, įrengiamas apšvietimas.



ŠUNŲ EKSKREMENTŲ DĖŽUTĖ

Šiukšlių dėžė skirta šunų ekskrementams surinkti. Metalinė, tamsiai žalios arba juodos spalvos (derinti prie aplinkos elementų).



SUOLIUKAI

Plastikiniai suoliukai, pasižymintys ilgaamžiškumu, patvarumu, atsparumu vandeniui, daugeliui cheminių medžiagų, oro sąlygų kaitai, didesniu atsparumu vandalizmui. Suoliukai lengvai plaunami, greitai nudžiūsta, neįgeria vandens, jų nereikia dažyti, lakuoti, impregnuoti, neatsiranda rakštys ar aštrios atplaišos, todėl puikiai tinka viešosioms erdvėms. Suoliukai pagaminti iš 100% perdirbto plastiko;

Matmenys - 165x45x48 cm;
Spalva - ruda/juoda;

2 - 4 ZONOS:

<table>
<tr>
<td>





</td>
<td>

VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ

- Žaidimų kompleksas;
- Čiuožynė;
- Sūpynės;
- Spiruokliukas;
- Edukacinė lenta.

Klijuotas medis, metalas, plastikas;
</td>
</tr>
<tr>
<td>




</td>
<td>

LAUKO TRENIRUOKLIAI
</td>
</tr>
</table>

	**PAPLŪDIMIO TINKLINIO AIKŠTELĖ**
	***SKATE* PARKAS** Lieto betono ir metaliniai įrenginiai riedutininkams ir riedlentininkams.
	**LAUKO TRENIRUOKLIAI**


	**VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ** Mediniai vaikų žaidimų aikštelės įrenginiai: • Čiuožynė; • Laipynės; • Tiltelis; • Karuselė; • Kt.
	**STACIONARUS LAUKO TENISO STALAS**
	**LAUKO ŠACHMATAI**





SUOLIUKAI IR ŠIUKŠLIADĖŽĖS

Suolas Bretana UM374. Plotis 1.8m. Kalaus ketaus kojos ir 6 tropinio kietmedžio lentos. Nerūdijančio plieno varžtai.
Padengimas: Kojos gruntuotos ir karštuoju būdu padengtos dvigubu oksirono dažų sluoksniu. Tropinis kietmedis apdorotas insekticininiu, fungicidiniu ir vandeniui atspariu apsauginiu produktu "Lignus". Raudonmedžio spalvos.
Rekomenduojamas tvirtinimas: M10 tvirtinimo varžtai ankeravimui į pagrindą.
Metalinė šiukšliadėžė, pilkos spalvos (derinti prie suoliukų).



PARKO IR GATVĖS ŠVIESTUVAI