KREIVIŲ ELEMENTŲ ŽINIARAŠTIS

KAMPO VIRŠŪNĖS NR.	VIRŠŪNĖS PK.+	VIRŠŪNĖS (X, Y)	KAMPAS	KRYPTIS	KREIVĖS PRADŽIA Pk.+	KEIVĖS PRADŽIA (X, Y)	KREIVĖS PABAIGA Pk.+	KREIVĖS PABAIGA (X, Y)	R	T	K	D	B
KV1	2+01.81	(6178904.84; 329908.75)	7°	S0°25'04"E	1+82.83	(6178923.78; 329909.81)	2+20.73	(6178885.91; 329910.09)	300	18.97	37.90	0.60	0.60
KV2	3+38.52	(6178768.31; 329916.60)	44°	S19°16'21"W	3+30.75	(6178776.07; 329916.24)	3+45.51	(6178762.47; 329911.48)	19	7.76	14.76	1.40	1.50
KV3	3+87.80	(6178729.96; 329884.45)	37°	S57°10'32"W	3+71.80	(6178742.44; 329894.47)	4+02.70	(6178725.98; 329868.95)	48	16.01	30.90	2.46	2.60
KV4	4+42.90	(6178715.37; 329827.62)	39°	S38°21'49"W	4+29.54	(6178717.00; 329843.78)	4+55.24	(6178697.22; 329828.13)	38	13.37	25.71	2.15	2.28
KV5	5+96.21	(6178556.98; 329815.36)	73°	S41°36'39"W	5+80.64	(6178572.48; 329816.73)	6+07.43	(6178553.78; 329800.12)	21	15.57	26.79	4.13	5.14
KV6	7+25.01	(6178527.25; 329685.61)	14°	S83°02'41"W	7+12.38	(6178530.34; 329697.85)	7+37.50	(6178527.30; 329672.98)	100	12.63	25.12	0.79	0.79
KV7	7+59.89	(6178527.40; 329650.60)	8°	S86°15'07"W	7+38.96	(6178527.31; 329671.52)	7+80.74	(6178524.58; 329629.86)	300	20.92	41.78	0.73	0.73
KV8	8+27.84	(6178518.24; 329583.19)	20°	N87°38'49"W	8+11.83	(6178520.40; 329599.06)	8+43.52	(6178521.69; 329567.56)	90	16.01	31.69	1.39	1.41
KV9	9+32.15	(6178538.43; 329491.69)	17°	S81°26'04"W	9+19.05	(6178535.04; 329493.36)	9+45.06	(6178531.18; 329467.73)	90	13.09	26.00	0.94	0.95
KV10	11+55.12	(6178463.02; 329268.46)	24°	S88°48'38"W	11+40.21	(6178468.67; 329282.92)	11+69.59	(6178468.06; 329253.77)	70	14.91	29.37	1.54	1.57

PEREINAMOSIOS KREIVĖS ELEMENTAI

KREIVĖS NR.	l	t1	t2	K	P	A	PRADŽIA PK+	PABAIGA PK+
1	24	7.97	15.87	11.80	0.61	30.00	4+05.85	4+29.54
2	20	6.71	13.38	9.98	0.44	27.57	4+55.24	4+75.24
3	40	13.40	26.74	19.97	0.74	60.00	8+79.05	9+19.05
4	15	5.01	10.01	7.50	0.13	32.40	11+25.21	11+40.21
5	15	5.01	10.01	7.50	0.13	32.40	11+69.59	11+84.59

TIESIŲ ELEMENTŲ ŽINIARAŠTIS

TIESĖS NR.	L	KRYPTIS	PRADŽIOS KOORDINATĖ (X, Y)	PABAIGOS KOORDINATĖ (X, Y)	PRADŽIOS PK.	PABAIGOS PK.
1	66.30	S3°08'00"W	(6179116.94; 329921.32)	(6179050.73; 329917.70)	−0+010.67	0+055.63
2	60.00	S3°57'06"W	(6179050.73; 329917.70)	(6178990.88; 329913.56)	0+055.63	0+115.63
3	67.20	S3°12'04"W	(6178990.88; 329913.56)	(6178923.78; 329909.81)	0+115.63	0+182.83
4	43.75	S4°02'12"E	(6178885.91; 329910.09)	(6178842.27; 329913.17)	0+220.73	0+264.48
5	66.27	S2°39'25"E	(6178842.27; 329913.17)	(6178776.07; 329916.24)	0+264.48	0+330.75
6	17.05	S41°12'07"W	(6178762.47; 329911.48)	(6178749.64; 329900.25)	0+345.51	0+362.56
7	9.23	S38°45'10"W	(6178749.64; 329900.25)	(6178742.44; 329894.47)	0+362.56	0+371.80
8	3.16	S75°35'53"W	(6178725.98; 329868.95)	(6178725.20; 329865.90)	0+402.70	0+405.85
9	5.81	S3°54'23"W	(6178677.52; 329825.04)	(6178671.73; 329824.64)	0+475.24	0+481.05
10	34.64	S6°19'09"W	(6178671.73; 329824.64)	(6178637.29; 329820.83)	0+481.05	0+515.70
11	57.03	S3°24'54"W	(6178637.29; 329820.83)	(6178580.36; 329817.43)	0+515.70	0+572.73
12	7.91	S5°03'46"W	(6178580.36; 329817.43)	(6178572.48; 329816.73)	0+572.73	0+580.64
13	56.38	S78°09'32"W	(6178553.78; 329800.12)	(6178542.21; 329744.94)	0+607.43	0+663.82
14	48.56	S75°50'52"W	(6178542.21; 329744.94)	(6178530.34; 329697.85)	0+663.82	0+712.38
15	1.46	N89°45'29"W	(6178527.30; 329672.98)	(6178527.31; 329671.52)	0+737.50	0+738.96
16	31.08	S82°15'44"W	(6178524.58; 329629.86)	(6178520.40; 329599.06)	0+780.74	0+811.83
17	35.54	N77°33'22"W	(6178521.69; 329567.56)	(6178529.35; 329532.86)	0+843.52	0+879.05
18	52.86	S73°09'27"W	(6178531.18; 329467.73)	(6178515.87; 329417.14)	0+945.06	0+997.92
19	65.16	S70°07'33"W	(6178515.87; 329417.14)	(6178493.71; 329355.86)	0+997.92	1+063.08
20	62.13	S70°39'01"W	(6178493.71; 329355.86)	(6178473.13; 329297.23)	1+063.08	1+125.21
21	45.54	N73°01'45"W	(6178471.92; 329239.28)	(6178485.22; 329195.72)	1+184.59	1+230.13

SUDERINTA
AB „Energijos skirstymo operatorius"
2016 - 10 - 18

Elektros tinklo eksploatavimo
grupės inžinierius
Antanas Strigauskas

PRITARTA
AB Energijos skirstymo operatorius
2016 - 10 - 21
Klaipėdos tinklų plėtros
skyriaus inžinierius
Vaidotas Kuizinas

PRITARTA 927 (2 lapai)
AB „KLAIPĖDOS VANDUO"
Techninio skyriaus Projektų valdymo
grupės inžinierius Arūnas Dieninis
2016 m. 10 mėn. 27 d.

ATSARGIAI
TEO LT, AB RYŠIŲ KABELIAI
1.Prieš tris paras iki darbų pradžios kabelio trasai nustatyti
ir pažymėti iškviesti Bendrovės atstovą. Tel:
Inžinierius Kęstutis Vanclovaitis 868646305
Parašas........ 2016 m. 10 mėn. 26 d.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI :

—	Gatvės ašis
— AZ —	Kelio apsaugos zona
—KJ—	Kelio juosta
⌄⌄⌄	Sklypų ribos pamatuotos kadastriniais matavimais
⌄⌄⌄	Sklypų ribos pamatuotos preliminariais matavimais
—	Asfalto dangos kraštas
—	Kelkraščio kraštas
▭	Minkšto asfalto danga SA 16-d-V6000, tipas C
■	Asfalto danga AC 16 PD
▨	Kelkraščio danga
▦	Trinkelių danga
🟥	Atstatomos trinkelės
— L1 —	Projektuojamas lietaus tinklas
═ ═ ═	Projektuojamas apsauginis vamzdis
○	Projektuojamas ryšių šulinys RKŠ1

0	2016.09	Statybos leidimui
Laida	Data	Laidos statusas, keitimų priežastis

Atestato Nr.				
5673				
29520	SPV	Ž. Pastarnokas		2016.09
27994	SPDV	P. Petrauskas		2016.09
Stadija	Statytojas			
SPP	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija			

UAB "Hidrostatybos projektai"
Tel./Faks. +370 46 470940
Gamyklos g. 4, LT-96001 Gargždai
www.hsprojektai.lt

DURPYNO G., JONUŠŲ K. IR DAUPARŲ K., DAUPARŲ - KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. SUPAPRASTINTAS REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

GATVĖS NUŽYMĖJIMO, DANGŲ IR EISMO ORGANIZAVIMO PLANAS

M 1:500

Laida: 0

HSP-2016/08-DURP-SPP-BD,S-01

Lapas	Lapų
1	2

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

—	Gatvės ašis
— AZ —	Kelio apsaugos zona
— KJ —	Kelio juosta
—	Sklypų ribos pamatuotos kadastriniais matavimais
—	Sklypų ribos pamatuotos preliminariais matavimais
—	Asfalto dangos kraštas
—	Kelkraščio kraštas
▨	Minkšto asfalto danga SA 16-d-V6000, tipas C
■	Asfalto danga AC 16 PD
▨	Kelkraščio danga
▨	Trinkelių danga
🟥	Atstatomos trinkelės
— L1 —	Projektuojamas lietaus tinklas

Laida	Data	Laidos statusas, keitimų priežastis
0	2016.09	Statybos leidimui

Atestato Nr.

UAB "Hidrostatybos projektai"
Tel./Faks. +370 46 470940
Gamyklos g. 4, LT-96001 Gargždai
www.hsprojektai.lt

5673			
29520	SPV	Ž. Pastarnokas	2016.09
27994	SPDV	P. Petrauskas	2016.09

DURPYNO G., JONUŠŲ K. IR DAUPARŲ K., DAUPARŲ - KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. SUPAPRASTINTAS REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

GATVĖS NUŽYMĖJIMO, DANGŲ IR EISMO ORGANIZAVIMO PLANAS

M 1:500

Laida: 0

Stadija: SPP

Statytojas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

HSP-2016/08-DURP-SPP-BD,S-01

Lapas: 2
Lapų: 2

0	2016.09	Statybos leidimui
Laida	Data	Laidos statusas, keitimų priežastis

Atestato Nr.		UAB "Hidrostatybos projektai" Tel./Faks. +370 46 470940 Gamyklos g. 4, LT-96001 Gargždai www.hsprojektai.lt		
5673				
29520	SPV	Ž. Pastarnokas		2016.09
27994	SPDV	P. Petrauskas		2016.09
Stadija	Statytojas			
SPP	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija			

DURPYNO G., JONUŠŲ K. IR DAUPARŲ K., DAUPARŲ - KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. SUPAPRASTINTAS REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

GATVĖS IŠILGINIS PROFILIS
(Mh 1:500; Mv 1:100)

Laida
0

HSP-2016/08-DURP-SPP-BD,S-02

Lapas	Lapų
1	1

Tipas 1

Pk0+00...Pk3+40



Asfalto viršutinis sluoksnis AC 11 VN	-0,05 m
Pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/32 mm	-0,15 m
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis	-0,29 m

Palengvinto tipo danga iš minkštojo asfalto SA 16-d-V6000, tipas C	-0,055 m
Pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/32 mm	-0,15 m
Esamos gatvės dangos konstrukcija apdorota jonų mainų katalizatoriais ir surišta hidrauliniais rišikliais;	-0,25 m

Tipas 2

Pk3+40...Pk4+05
Pk5+70...Pk8+70
Pk9+50...Pk12+30



Palengvinto tipo danga iš minkštojo asfalto SA 16-d-V6000, tipas C	-0,055 m
Pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/32 mm	-0,15 m
Esamos gatvės dangos konstrukcija apdorota jonų mainų katalizatoriais ir surišta hidrauliniais rišikliais;	-0,25 m

Tipas 3

Pk4+05...Pk5+70
Pk8+70...Pk9+50



Palengvinto tipo danga iš minkštojo asfalto SA 16-d-V6000, tipas C	-0,055 m
Pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/32 mm	-0,15 m
Esamos gatvės dangos konstrukcija apdorota jonų mainų katalizatoriais ir surišta hidrauliniais rišikliais;	-0,25 m

Detalė A

GB100x30x15 ant betono
pagrindo C16/20 S1
M1:20



Detalė B

JB100x20x8 ant betono
pagrindo C12/15 S1
M1:20



0	2016.09	Statybos leidimui				
Laida	Data	Laidos statusas, keitimų priežastis				
Atestato Nr. 5673	UAB "Hidrostatybos projektai" Tel./Faks. +370 46 470940 Gamyklos g. 4, LT-96001 Gargždai www.hsprojektai.lt				DURPYNO G., JONUŠŲ K. IR DAUPARŲ K., DAUPARŲ - KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. SUPAPRASTINTAS REKONSTRAVIMO PROJEKTAS	
29520	SPV	Ž. Pastarnokas		2016.09	GATVĖS DANGOS SKERSINIAI PROFILIO TIPAI, PJŪVIAI, DETALĖS (M 1:100)	Laida 0
27994	SPDV	P. Petrauskas		2016.09		
Stadija SPP	Statytojas Klaipėdos rajono savivaldybės administracija				HSP-2016/08-DURP-SPP-BD,S-03	Lapas 1 / Lapų 1



PASTABOS:

1. Kol bus gatvėje žvyro danga įrengtus lietaus tinklų šulinėlius D425 uždengti sandariais dangčiais, kad į juos neprikristų žvyro ir neužkimštų lietaus tinklo. Lietaus tinklų šulinėlius D425 su grotelėmis naudoti tada kai bus gatvėje uždėta asfalto arba trinkelių danga.

0	2016.09	Statybos leidimui
Laida	Data	Laidos statusas, keitimų priežastis

Atestato Nr.				
5673				
29520	SPV	Ž. Pastarnokas		2016.09
27994	SPDV	P. Petrauskas		2016.09

UAB "Hidrostatybos projektai"
Tel./Faks. +370 46 470940
Gamyklos g. 4, LT-96001 Gargždai
www.hsprojektai.lt

DURPYNO G., JONUŠŲ K. IR DAUPARŲ K., DAUPARŲ - KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. SUPAPRASTINTAS REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

LIETAUS NUOTEKŲ ŠULINĖLIS D425 SU NUSODINIMO DALIMI IR ATŠAKA

Laida: 0

Stadija: SPP

Statytojas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

HSP-2016/08-DURP-SPP-BD,S-04

Lapas	Lapų
1	1

IŠLEIDĖJAS



0	2016.09	Statybos leidimui
Laida	Data	Laidos statusas, keitimų priežastis

Atestato Nr.	**UAB "Hidrostatybos projektai"** Tel./Faks. +370 46 470940 Gamyklos g. 4, LT-96001 Gargždai www.hsprojektai.lt			DURPYNO G., JONUŠŲ K. IR DAUPARŲ K., DAUPARŲ - KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. SUPAPRASTINTAS REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
5673				
29520	SPV	Ž. Pastarnokas	2016.09	IŠLEISTUVO PRINCIPINĖ SCHEMA
27994	SPDV	P. Petrauskas	2016.09	Laida: 0
Stadija	Statytojas			HSP-2016/08-DURP-SPP-BD,S-05
SPP	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija			Lapas: 1 · Lapų: 1